

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 7-12 0103-02 z.o.3.3.	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota w pasach ochronnych 258	m ² m ²	258.000	
				RAZEM	258.000
2	KNR 7-12 0105-02 z.o.3.3.	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych - robota w pasach ochronnych poz.1	m ² m ²	258.000	
				RAZEM	258.000
3	KNR 7-12 0213-03 z.o.3.3.	Malowanie pędzlem farbą do metalu na rdzi konstrukcji szkieletowych - robota w pasach ochronnych Krotność = 2 poz.1	m ² m ²	258.000	
				RAZEM	258.000
4	analiza indywidualna	Wymiana śrub 55	szt szt	55.000	
				RAZEM	55.000
5	analiza indywidualna	Wymiana włazu 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 1212-11 analogia	Dwukrotne malowanie farbą do metalu na rdzę siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi 40*1.8	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
7		Sprawdzenie pionowości wieży - usługa geodezyjna 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 5-03II 1501-01	Dokręcanie śrub i obłąków na słupach pojedynczych bez szczudeł 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 4-03 1114-02	Demontaż przewodów o przekroju do 95 mm ² z rur instalacyjnych 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
12	KNR-W 4-03 0202-03	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm ² w rurach instalacyjnych 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III - odkopanie fundamentów 2*0.90*3.14*2.60*4	m ³ m ³	58.781	
				RAZEM	58.781
14	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypianie fundamentów 2*0.90*3.14*2.60*4	m ³ m ³	58.781	
				RAZEM	58.781
15	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 7.5*4	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNR 4-01 0203-04 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych łąw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³ 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz. 15	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000